PROMEMORIA DELL'AREA CONSERVAZIONE EDILIZIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURA/LOCALI DESTINATI AD OSPITARE STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA

Prima di avviare l'attività negoziale per l'acquisto di una fornitura di strumentazione scientifica occorre che nella relativa richiesta e/o nella delibera del Dipartimento si attesti e dichiari di aver eseguito le seguenti azioni/attività:

1) verificare, ai fini del trasporto e del montaggio, l'accessibilità e le capacità di transito di tutti i percorsi esterni e interni agli edifici (altezze, larghezze, dislivelli, interferenze con attività in corso o già programmate, ecc.);
2) nel caso di forniture elettricamente alimentate, accertare che la necessità di potenza elettrica richiesta sia disponibile nel punto di collegamento e che, a monte, l'impianto elettrico sia adeguato;
3) verificare la compatibilità dal punto di vista della prevenzione incendi della fornitura con i luoghi e con le attività presenti nell'edificio;
4) verificare che il peso della fornitura sia compatibile con la portata dei solai (sia nella fase di transito che in quella di stazionamento);
5) acquisire le eventuali autorizzazioni da Enti terzi in relazione alla detenzione e all'uso della fornitura;
6) verificare che il microclima del locale sia idoneo all'uso della fornitura;
7) verificare che l'utilizzo della fornitura sia compatibile con il contesto: vibrazioni, rumori, emissione di fumi e polveri, emissione di calore, accantonamento di materiali d'uso nuovi e vecchi, ecc;
8) posizionare la fornitura in modo che sia facilmente accessibile ai fini della pulizia e della manutenzione;
9) accertarsi che le eventuali opere propedeutiche e complementari ai locali siano possibili ed eventualmente se in tempi compatibili con quelli per la fornitura (occorre tenere presenti i tempi per le eventuali autorizzazioni di Enti esterni quali ad esempio Soprintendenza (4 mesi per autorizzazione), Vigili del Fuoco, Comune, ARPAL, ecc.
10) accertarsi che gli Uffici che dovrebbero realizzare tali eventuali opere siano nelle condizioni operative di poter rispettare i tempi per la fornitura